



CV. HAMDA KARYA

KONTRAKTOR

Jl. Mukthar Hanaf Pasar Baru - Kec. Bayang

FORMULIR PERNYATAAN TKDN BARANG/JASA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : AMDANI
- Jabatan : Direktur
- Bertindak untuk dan atas nama : CV. HAMDA KARYA
- Alamat : Jl. Mukthar Hanaf Pasar Baru Kec. Bayang, Kab. Pesisir Selatan
– Sumatera Barat
- Telepon / Faksimili : hamdakarya.cv@yahoo.com
- Email : -

menyatakan dengan sesungguhnya untuk mengikuti:

- ID RUP : 49309844
- Nama Paket : Pembangunan Jalan Provinsi Di Ruas Surantih - Kayu Aro –
Langgai (P.086)

dengan Nilai TKDN⁽²⁾ : Rp. 826.381.368,50

Berikut adalah tabel rincian nilai TKDN per barang/jasa yang ditawarkan (untuk pengadaan Gabungan Barang/Jasa):

No.	Rincian Barang/Jasa	Nilai Kontrak	TKDN Barang/Jasa (%)
1	Umum	65.765.765,77	100,00
2	Drainase	4.886.486,49	77,00
3	Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	82.369.009,01	89,60
4	Perkerasan berbutir dan Perkerasan Beton Semen	-	-
5	Perkerasan Aspal	-	-
6	Struktur	756.897.747,75	90,24
7	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	-	-
Total		4.016.131.126,13	90,82

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab..

Padang, Maret 2024

CV. HAMDA KARYA



AMDANI
Direktur

**LEMBAR ISIAN PRODUK DALAM NEGERI/TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA
KONSTRUKSI
KEMENTERIAN/LEMBAGA**


Kementerian/Lembaga : Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
Unit Kerja/ Satker : Bidang Bina Marga
Tahun Anggaran : 2024
Program : Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Lokasi : Kab. Pesisir Selatan

Data Kontrak / SPK

1 Nama Kontrak/Pekerjaan : Pembangunan Ruas Jalan Surantih - Kayu Aro - Langgai (P. 086)
2 Nomor : 620/20.06/KTR-P.086-BM/III/2024
3 Tanggal : 20 Maret 2024
4 Nilai Kontrak (tanpa PPN) : Rp909.919.009,01
5 Nilai PDN/ TKDN : Rp826.381.368,50
6 Rincian Nilai Kontrak+PPN : Rp1.010.010.100,00

Jenis Pekerjaan/Barang (11)		Nilai Kontrak (12)	Nilai PDN/TKDN (13)	%TKDN (14)
a.	Umum	65.765.765,77	65.765.765,77	100,00
b.	Drainase	4.886.486,49	3.762.378,69	77,00
c.	Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	82.369.009,01	73.799.280,75	89,60
d.	Pekerjaan Preventif	-	-	-
e.	Perkerasan berbutir dan Perkerasan Beton Semen	-	-	-
f.	Perkerasan Aspal	-	-	-
g.	Struktur	756.897.747,75	683.053.943,30	90,24
h.	Rehabilitasi Jembatan	-	-	-
i.	Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	-	-	-
j.	Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja	-	-	-
Jumlah		909.919.009,01	826.381.368,50	90,82

Padang, Maret 2024
Pejabat Pembuat Komitmen



WILLY BUDIMAN, S.T.
NIP. 19760329 200801 1 001

Petunjuk pengisian :

- (1) Diisikan dengan nama kementerian/lembaga yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa konstruksi
- (2) Diisikan dengan nama satuan kerja dan/atau instansi kuasa pengguna anggaran
- (4) Diisikan dengan nama program dalam DIPA
- (5) Diisikan dengan lokasi kegiatan
- (6) Diisikan dengan judul kontrak pengadaan barang/jasa konstruksi sesuai dokumen kontrak/SPK
- (7) Diisikan sesuai dengan nomor kontrak/SPK
- (8) Diisikan dengan tanggal saat penerbitan kontrak/SPK
- (9) Diisikan dengan nilai pengadaan barang/jasa konstruksi tanpa PPN sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak/SPK dan lampirannya
- (10) Diisikan dengan Nilai PDN/TKDN sesuai jumlah PDN/TKDN pada butir 13
- (11) Diisikan dengan jenis pekerjaan (konstruksi) dan/atau barang sebagaimana tercantum dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- (12) Nilai Kontrak/SPK Barang/ Bahan/Material dicantumkan dari total seluruh Barang/Bahan/Material, upah dan peralatan (tanpa PPN dan keuntungan/laba/overhead) dari analisis harga satuan/AHS dan rencana anggaran biaya/RAB
- (13) Diisikan dengan nilai PDN/TKDN masing-masing komponen kontrak sesuai lampiran 1a (untuk jasa konstruksi)
- (14) Diisikan dengan nilai prosentase PDN/TKDN masing-masing pekerjaan/kegiatan (butir 13) dari nilai kontrak (butir 12)

PDN/TKDN Rencana Anggaran Biaya

Lampiran 1a

No	Pekerjaan	Uraian	Satuan	Volume dalam Kontrak	PDN/TKDN harga satuan (Rp)	Jumlah Harga PDN/TKDN (Rp)
I	PEKERJAAN DIVISI 1. UMUM					
	a	1 Mobilisasi	Ls	1,00	41.891.891,89	41.891.891,89
		2 SKh-1.1.22 Penerapan SMKK	Set	1,00	23.873.873,87	23.873.873,87
		TOTAL				65.765.765,77
II	PEKERJAAN DIVISI 2. DRAINASE					
	a	1 Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	96,00	39.191,44	3.762.378,69
		TOTAL				3.762.378,69
III	PEKERJAAN DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK					
	a	1 Galian Biasa	M3	214,00	40.607,42	8.689.988,94
		2 Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	278,00	234.206,09	65.109.291,80
		TOTAL				73.799.280,75
IV	PEKERJAAN DIVISI 7. STRUKTUR.					
	a.	1 Beton, fc'15 Mpa	M3	370,00	1.603.785,45	593.400.616,79
		2 Pasangan Batu	M3	123,00	728.888,83	89.653.326,51
		TOTAL				683.053.943,30
		JUMLAH				143.327.425,20

PDN/TKDN HARGA SATUAN

No	Jenis Pekerjaan	Satuan	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah harga	% PDN/TKDN	PDN/TKDN harga satuan	BARANG	JASA	JUMLAH
1	Pekerjaan Divisi 1 Umum	Ls	Mobilisasi	Ls								
	a.		Sewa Tanah	M2								
	b.		Peralatan	Unit	1,00	15.559.558,30	15.559.558,30	100,00	15.559.558,30	15.559.558,30		
	c.		Fasilitas Kontraktor	Ls	1,00	20.164.466,10	20.164.466,10	100,00	20.164.466,10	20.164.466,10		
	d.		Mobilisasi Lainnya	buah	2,00	750.000,00	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
	e.		Demobilisasi	Ls	0,30	15.559.558,30	4.667.867,49	100,00	4.667.867,49	4.667.867,49		
										41.891.891,89		41.891.891,89
			SKh-1.1.22 Penerapan SMKK									
	a.		Penyiapan dokumen penerapan SMKK							3.243.243,24		
			Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPP, dan RMLLP	Set	1,00	2.972.972,97	2.972.972,97	100,00	2.972.972,97			
			Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	Set	1,00	270.270,27	270.270,27	100,00	270.270,27			
	b.		Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan	Buah	1,00	308.108,11	308.108,11	100,00	308.108,11			
			Spanduk (Banner)	Lembar	1,00	1.441.441,44	1.441.441,44	100,00	1.441.441,44	1.749.549,55		
	c.		Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	Buah	10,00	64.864,86	648.648,65	100,00	648.648,65			
			Topi pelindung (Safety helmet)	Pasang	10,00	4.954,95	49.549,55	100,00	49.549,55			
			Sepatu keselamatan (Safety shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Pasang	10,00	450.450,45	4.504.504,50	100,00	4.504.504,50			
	d.		Rompi keselamatan (Safety vest)	Buah	10,00	49.549,55	495.495,50	100,00	495.495,50		10.969.369,37	
			Personil Keselamatan Konstruksi	Orang	2,00	2.742.342,34	5.484.684,68	100,00	5.484.684,68			
			Petugas Keselamatan Konstruksi, Petugas K3 Konstruksi	Orang	2,00	2.742.342,34	5.484.684,68	100,00	5.484.684,68			
	e.		Petugas pengatur lalu lintas	Set	1,00	792.792,79	792.792,79	100,00	792.792,79	792.792,79		
			Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan									
	f.		Peralatan P3K									
			Rambu dan Perengkapan lalu lintas yang diperlukan untuk manajemen lalu lintas							1.272.072,07		
			Rambu petunjuk	Buah	2,00	145.945,95	291.891,89	100,00	291.891,89			
			Rambu larangan	Buah	2,00	145.945,95	291.891,89	100,00	291.891,89			
			Rambu peringatan	Buah	2,00	145.945,95	291.891,89	100,00	291.891,89			
			Rambu informasi	Buah	2,00	198.198,20	396.396,40	100,00	396.396,40			
	g.		Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi							148.648,65		
			Bendera K3	Buah	2,00	49.549,55	99.099,10	100,00	99.099,10			
			Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Buah	10,00	4.954,95	49.549,55	100,00	49.549,55			
										12.904.504,50	10.969.369,37	23.873.873,87

No	Jenis Pekerjaan	Satuan	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah harga	% PDN/TKDN	PDN/TKDN harga satuan	BARANG	JASA	JUMLAH		
2	Pekerjaan Divisi 2 Drainase													
		2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air											
		A	Tenaga											
		a.	Pekerja	jam	0,1500	17.700,00	2.655,00	100,00	2.655,00			3.031,00		
		b.	Mandor	jam	0,0160	23.500,00	376,00	100,00	376,00					
		B	Bahan											
		C	Peralatan											
		a.	Mini Excavator	jam	0,0267	279.207,63	7.454,84	5,00	372,74	36.160,44				
		b.	Dump Truck	jam	0,0916	390.615,55	35.787,70	100,00	35.787,70					
											36.160,44			
												3.031,00		39.191,44
		3	Pekerjaan Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik											
				3.1.(1)	Galian Biasa	M3								
A	Tenaga													
a.	Pekerja			Jam	0,0418	17.700,00	739,89	100,00	739,89			1.231,06		
b.	Mandor			Jam	0,0209	23.500,00	491,17	100,00	491,17					
B	Bahan													
C	Peralatan													
a.	Excavator			Jam	0,0209	614.161,70	12.836,48	75,00	9.627,36	39.376,37				
b.	Dump Truck			Jam	0,0410	725.731,40	29.749,01	100,00	29.749,01					
											39.376,37			
												1.231,06		40.607,42
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian			M3										
A	Tenaga													
a.	Pekerja	Jam	0,0210	17.000,00	357,00	100,00	357,00			471,40				
b.	Mandor	Jam	0,0052	22.000,00	114,40	100,00	114,40							
B	Bahan													
a.	Bahan pilihan (M09)	M3	1,1800	150.000,00	177.000,00	100,00	177.000,00			177.000,00				
C	Peralatan													
a.	Dump Truck	Jam	0,0561	700.000,00	39.252,34	100,00	39.252,34			56.734,69				
b.	Motor Grader	Jam	0,0050	600.000,00	3.000,00	75,00	2.250,00							
c.	Tandem	Jam	0,0053	506.000,00	2.681,80	75,00	2.011,35							
d.	Water Tanker	Jam	0,0339	390.000,00	13.221,00	100,00	13.221,00							
										177.000,00				
											471,40			
										56.734,69				
											471,40	234.206,09		
										233.734,69				

No	Jenis Pekerjaan	Satuan	Uraian	Satuan	Koefisien	Harga Satuan	Jumlah harga	% PDN/TKDN	PDN/TKDN harga satuan	BARANG	JASA	JUMLAH
5	Pekerjaan Divisi 7 Struktur											
	7.1 (8)		Beton, f'c'15 Mpa	M3								
	A		Tenaga									
	a.		Pekerja	jam	4,4980	17.700,00	79.614,46	100,00	79.614,46		108.369,48	
	b.		Tukang	jam	0,7229	21.500,00	15.542,17	100,00	15.542,17			
	c.		Mandor	jam	0,5622	23.500,00	13.212,85	100,00	13.212,85			
	B		Bahan							1.043.317,60		
	a.		Semen	Kg	332,5200	1.640,00	545.332,80	98,00	534.426,14			
	b.		Pasir Beton	M3	0,5182	186.900,00	96.848,18	100,00	96.848,18			
	c.		Agregat Kasar	M3	0,7451	255.741,09	190.562,39	100,00	190.562,39			
	d.		Multiplek 12 mm	Lbr	0,2986	175.200,00	52.315,69	100,00	52.315,69			
	e.		Kayu Perancah	M3	0,0512	2.850.000,00	145.904,17	100,00	145.904,17			
	f.		Paku	Kg	1,2000	19.384,20	23.261,04	100,00	23.261,04			
	C		Peralatan							452.098,37		
	a.		Wheel Loader	jam	0,0082	587.000,00	4.786,04	75,00	3.589,53			
	b.		Dump Truck	jam	0,5247	700.000,00	367.315,07	100,00	367.315,07			
	c.		Concrete Mixer	jam	0,4016	102.900,00	41.325,30	100,00	41.325,30			
	d.		Concrete Vibrator	jam	0,4016	40.900,00	16.425,70	100,00	16.425,70			
	e.		Water Tank Truck	jam	0,0432	543.000,00	23.442,77	100,00	23.442,77			
										1.495.415,97	108.369,48	1.603.785,45
	7.9.(1)		Pasangan Batu	M3								
	A		Tenaga									
	a.		Pekerja Biasa	jam	6,2222	17.700,00	110.133,33	100,00	110.133,33		150.775,30	
	b.		Tukang	jam	1,5556	21.500,00	33.444,44	100,00	33.444,44			
	c.		Mandor	jam	0,3063	23.500,00	7.197,53	100,00	7.197,53			
	B		Bahan							534.561,26		
	a.		Batu Kali	M3	1,0465	218.000,00	228.137,00	100,00	228.137,00			
	b.		Semen (PC)	Kg	138,0000	1.640,00	226.320,00	98,00	221.793,60			
	c.		Pasir	M3	0,4528	186.900,00	84.630,66	100,00	84.630,66			
	d.		Air	Ltr	-	-	-	100,00	-			
	e.		Pipa sulingan, paralon dia 2"	M	-	23.800,00	-	100,00	-			
	C		Peralatan							43.552,27		
	a.		Concrete Mixer	jam	0,4157	84.000,00	34.919,74	100,00	34.919,74			
	b.		Water Tanker	jam	0,0141	543.000,00	7.632,53	100,00	7.632,53			
	c.		Alat Bantu	Ls	1,0000	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00			
										578.113,53	150.775,30	728.888,83

KOMPILASI NILAI TKDN

No	Kementerian/ Lembaga (2)	Satuan Kerja (3)	Program (4)	Lokasi (6)	Kontrak			Nilai (tanpa PPN) (8)	Nilai TKDN (Rp) (9)	TKDN (%) (10)
					Nama (7)	Nomor	Tanggal			
1	Dinas Bina Mrga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Bidang Bina Marga	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Kab. Pesisir Selatan	Pembangunan Ruas Jalan Surantih - Kayu Aro - Langgai (P. 086)	620/20.06/KTR- P.086-BM/III/2024	20 Maret 2024	Rp 909.919.009,01	Rp 826.381.368,50	90,82
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10	dst									

Keterangan cara pengisian

- (1) Nomor urut
- (2) Diisi dengan Nama Kementerian/Lembaga/BUMN
- (3) Diisi dengan nama satuan kerja pelaksana pekerjaan
- (4) Diisi dengan Program terkait dengan pekerjaan
- (5) Diisi dengan provinsi lokasi pekerjaan
- (6) Diisi dengan nama pekerjaan/kontrak
- (7) diisi dengan nomor kontrak
- (8) diisi dengan nilai kontrak tanpa PPN (bottom line kolom 12 form isian)
- (9) diisi dengan nilai TKDN (bottom line kolom 12 form isian)
- (10) diisi dengan persentase TKDN (bottom line kolom 12 form isian)