



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
Jalan Taman Siswa No. 1 Padang Telp. 7051700-7051765-7051756 Fax. (0751)7051783
<http://www.bmcktr.sumbarprov.go.id>

DOKUMEN KONTRAK

PEKERJAAN KONSTRUKSI KONTRAK – HARGA SATUAN

Nomor : 620/27.1/P.056.3-BM/KTR/III/2024

Tanggal : 27 Maret 2024

A N T A R A

PPTK/PPKom

**REKONSTRUKSI RUAS JALAN ABAI SANGIR - SEL. DAREH
(P.056.3) CS DBH SAWIT**

D E N G A N

PT. ASIVA MANDIRI PRATAMA

Jl. Raya Padang Aro, Sungai Penuh Km.1, Sungai Padi, Kab. Solok Selatan

T E N T A N G

PEKERJAAN : **REKONSTRUKSI RUAS JALAN ABAI SANGIR -
SEL. DAREH (P.056.3) CS DBH SAWIT**

LOKASI : **KAB. SOLOK SELATAN**

NILAI PEKERJAAN : **Rp. 13.679.899.000,00
(TIGA BELAS MILIAR ENAM RATUS TUJUH
PULUH SEMBILAN JUTA DELAPAN RATUS
SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU
RUPIAH)**

WAKTU PELAKSANAAN : **180 (SERATUS DELAPAN PULUH) HARI
KALENDER**

Daftar Isi

BAB. 1. Surat Perjanjian

- ✓ Pokok Perjanjian
- ✓ Daftar Kuantitas dan Harga Kontrak
- ✓ Surat Pesanan
- ✓ SPL
- ✓ SPMK

BAB. 2. Syarat-Syarat Umum Kontrak

BAB. 3. Syarat-Syarat Khusus Kontrak Berserta Lampirannya

BAB. 4. Spesifikasi Teknis

BAB. 5. Gambar-Gambar

BAB. 6. Dokumen Lainnya

- ✓ Berita Acara Persiapan Penandatanganan Kontrak
- ✓ SPPEJ
- ✓ Jadwal Pelaksanaan
- ✓ Jaminan Pelaksanaan
- ✓ SBU
- ✓ SIUK
- ✓ NPWP
- ✓ Akte Perusahaan



REKONSTRUKSI RUAS JALAN ABAI SANGIR - SEI. DAREH (P.056.3) CS DBH SAWIT

Surat Perjanjian

- ✓ *Pokok Perjanjian*
- ✓ *Daftar Kuantitas dan Harga Kontrak*
- ✓ *Surat Pesanan*
- ✓ *SPL*
- ✓ *SPMK*

Pokok Perjanjian



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 1 Padang Telp. 7051700 – 7051756 Fax. (0751) 7051783

<http://www.bmcktr.sumbarprov.go.id> – email: bmcktr@sumbarprov.go.id

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi :

**REKONSTRUKSI RUAS JALAN ABAI SANGIR - SEI. DAREH (P.056.3)
CS DBH SAWIT**

NOMOR : 620/27.1/P.056.3-BM/KTR/III/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “**Kontrak**” dibuat dan ditandatangani di **Padang** pada hari **Rabu** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, berdasarkan Surat Pesanan Nomor 620/14.1/P.056.3-BM/SP/III/2024 tanggal 14 Maret 2024, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 620/14.2/ P.056.3-BM/SPPBJ/III/2024 tanggal 14 Maret 2024, antara :

Nama : **YUFRIZAL, S.T., M.T.**
NIP : 19710420 200701 1 003
Jabatan : PPTK/PPKom
Berkedudukan di : Jl. Taman Siswa No. 1, Padang

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Satuan Kerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Nomor: 041/SK-BMCKTR/2024 tanggal 4 Januari 2024 Tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK) SKPD, PPK Unit, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 selanjutnya disebut “Pejabat Penandatanganan Kontrak”, dengan :

Nama : **WANDRA YUNALDI**
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl. Raya Padang Aro, Sungai Penuh Km.1, Sungai Padi, Kab. Solok Selatan
Akta Notaris Nomor : 01
Tanggal : 21 September 2023
Notaris : Tricia Azwar, S.H., M.Kn.

yang bertindak untuk dan atas nama **PT. ASIVA MANDIRI PRATAMA** selanjutnya disebut “**Penyedia**”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia melalui Metode Pemilihan E-Purchasing;
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Rekonstruksi Ruas Jalan Abai Sangir - Sei. Dareh (P.056.3) CS DBH Sawit sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut **"Pekerjaan Konstruksi"**;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.
- (f) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal 17 Perpres 16 Tahun 2018 bertanggung jawab atas:
 - 1) Pelaksana Kontrak;
 - 2) Kualitas Barang/Jasa;
 - 3) Ketepatan Perhitungan dan Jumlah Volume;
 - 4) Ketepatan Waktu Penyerahan ; dan
 - 5) Ketepatan Tempat Penyerahan.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Rekonstruksi Ruas Jalan Abai Sangir - Sei. Dareh (P.056.3) CS DBH Sawit dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

- a. Adendum Kontrak (apabila ada);
- b. Surat Perjanjian;
- c. Surat Pesanan;
- d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
- e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- f. Spesifikasi teknis dan gambar;
- g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi)

Pasal 5
MASA KONTRAK

- 1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- 2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **180 (Seratus Delapan Puluh)** hari kalender;
- 3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **180 (Seratus Delapan Puluh)** hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT. ASIVA MANDIRI PRATAMA



WANDRA YUNALDI
Direktur

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
PPTK/PPKom

YUFRIZAL S.T., M.T.
NIP. 19710420 200701 1 003

Daftar Kuantitas dan Harga Kontrak

REKAPITULASI


Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Nama Paket : Rekonstruksi Ruas Jalan Abai Sangir - Sei. Dareh (P.056.3) CS DBH Sawit
Prop / Kab / Kodya : Sumatera Barat / Kab. Solok Selatan

No. Divisi	Uraian	Jumlah Harga Pekerjaan Termasuk PPN 11% (Rupiah)
1	Umum	151,900,000.00
2	Drainase	273,980,000.00
3	Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik	1,833,147,000.00
4	Pekerjaan Preventif	-
5	Perkerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen	2,983,950,000.00
6	Perkerasan Aspal	5,754,082,000.00
7	Struktur	2,420,956,000.00
8	Rehabilitasi Jembatan	-
9	Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain	261,884,000.00
10	Pekerjaan Pemeliharaan	-
Jumlah Harga Pekerjaan Termasuk PPN 11%		13,679,899,000.00


Terbilang : *Tiga Belas Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*

Padang, Maret 2024

Untuk dan atas nama
Penyedia Jasa
PT. ASIVA MANDIRI PRATAMA


WANDRA YUNALDI
Direktur

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
PPTK/PPKom


YUFRIZAL S.T., M.T
Nip. 197104202007011003

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Sub Kegiatan : REKONSTRUKSI JALAN
 Pekerjaan : Rekonstruksi Ruas Jalan Abai Sangir - Sei. Dareh (P.056.3) CS DBH Sawit
 Prop / Kab / Kodya : Sumatera Barat / Kab. Solok Selatan

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan + PPN 11% (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga termasuk PPN 11% (Rupiah)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi				
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	54,800,000.00	54,800,000.00
	SKh-1.1.22 Penerapan SMKK				
1	Penyiapan dokumen penerapan SMKK				
SKh-1.1.22 (1a)	Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP	Set	1.00	2,775,000.00	2,775,000.00
SKh-1.1.22 (1b)	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	Set	1.00	277,500.00	277,500.00
2	Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan				
SKh-1.1.22 (2g)	Spanduk (<i>Banner</i>)	Buah	1.00	277,500.00	277,500.00
SKh-1.1.22 (2)	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	Lembar	1.00	1,554,000.00	1,554,000.00
3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri				
3a	APK				
3b	APD				
SKh-1.1.22 (3b1)	Topi pelindung (<i>Safety helmet</i>)	Buah	13.00	55,500.00	721,500.00
SKh-1.1.22 (3b7)	Sarung tangan (<i>Safety gloves</i>)	Pasang	13.00	11,100.00	144,300.00
SKh-1.1.22 (3b8)	Sepatu keselamatan (<i>Safety shoes, rubber safety shoes and toe cap</i>)	Pasang	13.00	555,000.00	7,215,000.00
SKh-1.1.22 (3b11)	Rompi keselamatan (<i>Safety vest</i>)	Buah	13.00	22,200.00	288,600.00
4	Asuransi dan Perizinan terkait Keselamatan Konstruksi				
5	Personil Keselamatan Konstruksi				
SKh-1.1.22 (5b)	Ahli K3 Konstruksi / ahli keselamatan konstruksi	OB	4.00	11,679,275.00	46,717,100.00
SKh-1.1.22 (5h)	Petugas pengatur lalu lintas	OB	10.00	3,330,000.00	33,300,000.00
6	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan				
SKh-1.1.22 (6a)	Peralatan P3K	Set	1.00	832,500.00	832,500.00
7	Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan untuk manajemen lalu lintas				
SKh-1.1.22 (7a)	Rambu petunjuk	Buah	2.00	55,500.00	111,000.00
SKh-1.1.22 (7b)	Rambu larangan	Buah	2.00	55,500.00	111,000.00
SKh-1.1.22 (7c)	Rambu peringatan	Buah	4.00	55,500.00	222,000.00
SKh-1.1.22 (7e)	Rambu informasi	Buah	1.00	55,500.00	55,500.00
9	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi				
SKh-1.1.22 (9a1)	Alat pemadam api ringan (APAR)	Buah	1.00	1,665,000.00	1,665,000.00
SKh-1.1.22 (9a4)	Bendera K3	Buah	2.00	55,500.00	111,000.00
SKh-1.1.22 (9a5)	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Buah	13.00	55,500.00	721,500.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					151,900,000.00
	DIVISI 2. DRAINASE				
2.1 (1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M ³	520.00	57,300.00	29,796,000.00
2.2 (1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M ³	262.00	932,000.00	244,184,000.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					273,980,000.00
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				
3.1 (1)	Galian Biasa	M ³	4,124.00	53,000.00	218,572,000.00
3.1 (2)	Galian Batu Lunak	M ³	5,000.00	131,000.00	655,000,000.00
3.1 (3)	Galian Batu	M ³	2,500.00	268,000.00	670,000,000.00
3.2 (2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M ³	900.00	292,000.00	262,800,000.00
3.3 (1)	Penyiapan Badan Jalan	M ²	670.00	4,500.00	3,015,000.00
3.5 (2a)	Geotekstil Separator Kelas 1	M ²	660.00	36,000.00	23,760,000.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					1,833,147,000.00
	DIVISI 4. PEKERJAAN PREVENTIF				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN				
5.1 (1)	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M ³	3,420.00	872,500.00	2,983,950,000.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					2,983,950,000.00

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan + PPN 11% (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga termasuk PPN 11% (Rupiah)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL				
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	8,600.00	22,000.00	189,200,000.00
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	3,100.00	23,500.00	72,850,000.00
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	910.00	2,415,000.00	2,197,650,000.00
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	1,407.00	2,326,000.00	3,272,682,000.00
6.3.(8)	Bahan anti pengelupasan	Kg	280.00	77,500.00	21,700,000.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					5,754,082,000.00
	DIVISI 7. STRUKTUR				
7.1 (7a)	Beton struktur, fc' 20 Mpa	M ³	4.00	2,340,000.00	9,360,000.00
7.1 (8)	Beton, fc' 15 Mpa (Bahu Jalan)	M ³	500.00	1,837,000.00	918,500,000.00
7.1 (9)	Beton Siklop, fc' 15 Mpa	M ³	230.00	1,535,000.00	353,050,000.00
7.3 (2)	Baja Tulangan Sirip BJTS 280	Kg	500.00	23,500.00	11,750,000.00
7.3 (4)	Baja Tulangan Sirip BJTS 420B	Kg	1,290.00	25,500.00	32,895,000.00
7.6 (1)	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemasangan	M ¹	2,540.00	49,900.00	126,746,000.00
7.9 (1)	Pasangan Batu	M ³	165.00	891,000.00	147,015,000.00
7.10.(3a)	Bronjong dengan Kawat yang dilapisi Galvanis	M ³	820.00	1,002,000.00	821,640,000.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					2,420,956,000.00
	DIVISI 8. REHABILITASI JEMBATAN				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN				
9.1.(1)	Mandor	Jam	28.00	25,500.00	714,000.00
9.1.(2)	Pekerja Biasa	Jam	196.00	17,500.00	3,430,000.00
9.1.(4a)	Dump Truck, kapasitas 3 - 4 MP	Jam	28.00	455,000.00	12,740,000.00
9.1.(11)	Alat Penggali (Excavator) 80 - 140 PK	Jam	28.00	720,000.00	20,160,000.00
9.2 (1)	Marka Jalan Termoplastik	M ²	500.00	181,000.00	90,500,000.00
9.2.(7)	Rel Pengaman	M ¹	60.00	2,239,000.00	134,340,000.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					261,884,000.00
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT PEJABAT PENANDATANGANAN/ PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
	NOMOR DAN TANGGAL SURAT PESANAN : 620/14.1/P.056.3-BM/SP/III/2024 Tanggal 14 Maret 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):

YUFRIZAL, S.T, M.T.

PPKom Rekonstruksi Ruas Jalan Abai Sangir - Sei. Dareh (P.056.3) CS DBH Sawit

Jl. Taman Siswa No. 1 Padang

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

PT.ASIVA MANDIRI PRATAMA

WANDRA YUNALDI (Direktur)

Durian Tarung RT 000 RW 000 Kelurahan Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten

Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk memberikan layanan jasa konstruksi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Item Pekerjaan untuk Paket Rekonstruksi Ruas Jalan Abai Sangir - Sei. Dareh (P.056.3) CS DBH Sawit di etalase Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatera Barat :

Kategori Produk	Sub Kategori Produk	No. Produk	Satuan Pengukuran	Ruang Lingkup yang disepakati	Kuantitas	Harga Satuan Tayang (termasuk overhead dan PPN 11%)	Harga Kesepakatan Negosiasi (termasuk overhead dan PPN 11%)	Total Harga (Perkiraan Kuantitas x Harga Kesepakatan Negosiasi) (termasuk overhead dan PPN 11%)
Pekerjaan Divisi Umum	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.2	LS	Spesifikasi teknis Tahun 2018 Revisi 2 Divisi 1	1	Rp. 136.530.000	Rp. 54.800.000	Rp. 54.800.000
Pekerjaan Divisi Umum	SMKK	Skh - 1.1.22	LS	Mengikuti	1	Rp. 97.180.500	Rp. 97.100.000	Rp. 97.100.000
Pekerjaan Drainase	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	2.1.(1)	M ³	Pekerjaan ini mencakup galian selokan baru yang dilapisi (lined) maupun tidak (unlined). Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2, Seksi 2.1	520	Rp. 58.363,70	Rp. 57.300	Rp. 29.796.000
Pekerjaan Drainase	Pasangan Batu dengan Mortar	2.2.(1)	M ³	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2, Seksi 22.	262	Rp. 970.238,37	Rp. 932.000	Rp. 244.184.000
Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	Galian Biasa	3.1.(1)	M ³	Pekerjaan yang mencakup penggalian, penanganan, pembuangan atau penumpukan tanah atau batu atau bahan lain dari jalan sekitarnya. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2, Seksi 3.1.	4124	Rp. 53.405,02	Rp. 53.000	Rp. 218.572.000

Kategori Produk	Sub Kategori Produk	No. Produk	Satuan Pengukuran	Ruang Lingkup yang disepakati	Kuantitas	Harga Satuan Tayang (termasuk overhead dan PPN 11%)	Harga Kesepakatan Negosiasi (termasuk overhead dan PPN 11%)	Total Harga (Perkiraan Kuantitas x Harga Kesepakatan Negosiasi) (termasuk overhead dan PPN 11%)
Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	Galian Batu Lunak	3.1.(2)	M ³	Pekerjaan yang mencakup penggalian, penanganan, pembuangan atau penumpukan tanah atau batu atau bahan lain dari jalan sekitarnya. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2, Seksi 3.1.	5000	Rp. 131.113,88	Rp. 131.000	Rp. 655.000.000
Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	Galian Batu	3.1.(3)	M ³	Pekerjaan yang mencakup penggalian, penanganan, pembuangan atau penumpukan tanah atau batu atau bahan lain dari jalan sekitarnya. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2, Seksi 3.1.	2500	Rp. 268.381,03	Rp. 268.000	Rp. 670.000.000
Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	3.2.(2a)	M ³	Pekerjaan yang mencakup pengadaan, pengangkutan, penghamparan dan pematatan. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2, Seksi 3.2.	900	Rp. 292.383,18	Rp. 292.000	Rp. 262.800.000

Kategori Produk	Sub Kategori Produk	No. Produk	Satuan Pengukuran	Ruang Lingkup yang disepakati	Kuantitas	Harga Satuan Tayang (termasuk overhead dan PPN 11%)	Harga Kesepakatan Negosiasi (termasuk overhead dan PPN 11%)	Total Harga (Perkiraan Kuantitas x Harga Kesepakatan Negosiasi) (termasuk overhead dan PPN 11%)
Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	Penyiapan Badan Jalan	3.3.(1)	M ²	Pekerjaan yang mencakup penyiapan, penggaruan dan pemadatan permukaan tanah dasar atau permukaan jalan kerikil lama untuk penghamparan lapisan di atasnya di daerah jalur lalu lintas dan di daerah bahu jalan yang baru yang bukan di atas timbunan baru akibat pelebaran lajur lalu lintas. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2, Seksi 3.3.	670	Rp. 4.747,61	Rp. 4.500	Rp. 3.015.000
Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	Geotekstil Separator Kelas 1	3.5.(2a)	M ²	Pekerjaan ini mencakup pengadaan, pemasangan dan pemasangan bahan geotekstil (seperti drainase bawah permukaan), separator dan stabilisator. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2, Seksi 3.5	660	Rp. 36.081,98	Rp. 36.000	Rp. 23.760.000

Kategori Produk	Sub Kategori Produk	No. Produk	Satuan Pengukuran	Ruang Lingkup yang disepakati	Kuantitas	Harga Satuan Tayang (termasuk overhead dan PPN 11%)	Harga Kesepakatan Negosiasi (termasuk overhead dan PPN 11%)	Total Harga (Perkiraan Kuantitas x Harga Kesepakatan Negosiasi) (termasuk overhead dan PPN 11%)
Perkerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	5.1.(1)	M ³	Pekerjaan yang mencakup identifikasi, pembongkaran/pengupasan, pembersihan, pembuangan hasil bongkaran, penghamparan agregat dan pematatan. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2 Seksi 5.1.	3420	Rp. 873.062,32	Rp. 872.500	Rp. 2.983.950.000
Pekerjaan Aspal	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	6.1 (1)	Liter	Pekerjaan yang mencakup identifikasi dan lapis resap pengikat (prime coat). Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2 Seksi 6.1.	8600	Rp. 22.088,07	Rp. 22.000	Rp. 189.200.000
Pekerjaan Aspal	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	6.1 (2a)	Liter	Pekerjaan yang mencakup identifikasi dan lapis perekat (tack coat). Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2 Seksi 6.1.	3100	Rp. 23.551,77	Rp. 23.500	Rp. 72.850.000
Pekerjaan Aspal	Laston Lapis Aus (AC-WC)	6.3(5a)	Ton	Pekerjaan yang mencakup pembersihan, penghamparan dan pematatan, termasuk bahan anti pengelupasan (anti stripping agent) jika diperlukan. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2, Seksi 6.3.	910	Rp. 2.417.111,39	Rp. 2.415.000	Rp. 2.197.650.000

Kategori Produk	Sub Kategori Produk	No. Produk	Satuan Pengukuran	Ruang Lingkup yang disepakati	Kuantitas	Harga Satuan Tayang (termasuk overhead dan PPN 11%)	Harga Kesepakatan Negosiasi (termasuk overhead dan PPN 11%)	Total Harga (Perkiraan Kuantitas x Harga Kesepakatan Negosiasi) (termasuk overhead dan PPN 11%)
Pekerjaan Aspal	Laston Lapis Antara (AC-BC)	6.3(6a)	Ton	Pekerjaan yang mencakup pembersihan, penghamparan dan pemadatan, termasuk bahan anti pengelupasan (anti stripping agent) jika diperlukan. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2, Seksi 6.3.	1407	Rp. 2.327.631,99	Rp. 2.326.000	Rp. 3.272.682.000
Pekerjaan Aspal	Bahan anti pengelupasan	6.3.(8)	Kg	Pekerjaan yang mencakup pengadaan lapisan padat yang awet berupa lapis perata, lapis fondasi, lapis antara atau lapis asbuton campuran beraspal panas asbuton murni yang terdiri dari agregat bahan asbuton murni bahan anti pengelupasan dan bahan tambah atau stabilizer untuk Stone Matrix Asphalt (SMA) yang dicampur secara panas di pusat instalasi pencampuran serta menghampar dan memadatkan campuran tersebut di atas fondasi atau permukaan jalan yang telah disiapkan sesuai dengan Spesifikasi Khusus Mengacu ke Spesifikasi Khusus Campuran Beraspal Panas Asbuton Murni SKh 1 6 29	280	Rp. 77.700,00	Rp. 77.500	Rp. 21.700.000

Kategori Produk	Sub Kategori Produk	No. Produk	Satuan Pengukuran	Ruang Lingkup yang disepakati	Kuantitas	Harga Satuan Tayang (termasuk overhead dan PPN 11%)	Harga Kesepakatan Negosiasi (termasuk overhead dan PPN 11%)	Total Harga (Perkiraan Kuantitas x Harga Kesepakatan Negosiasi) (termasuk overhead dan PPN 11%)
Struktur	Beton struktur, fc 20 MPa	7.1 (7a)	M ³	Pekerjaan ini mencakup seluruh penyediaan dan pemasangan seluruh bahan, termasuk water stop, lubang sulingan, acuan, perancah untuk pencampuran, pengecoran, pekerjaan akhir dan perawatan beton. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2, Seksi 7.1	4	Rp. 2.349.181,81	Rp. 2.340.000	Rp. 9.360.000
Struktur	Beton, fc'15 Mpa	7.1 (8)	M ³	Pekerjaan ini mencakup seluruh penyediaan dan pemasangan seluruh bahan, termasuk water stop, lubang sulingan, acuan, perancah untuk pencampuran, pengecoran, pekerjaan akhir dan perawatan beton. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2, Seksi 7.1	500	Rp. 1.837.423,88	Rp. 1.837.000	Rp. 918.500.000
Struktur	Beton Siklop, fc 15 Mpa	7.1 (9)	M ³	Pekerjaan yang mencakup pelaksanaan seluruh struktur beton, harus pula mencakup penyiapan tempat kerja untuk pengecoran beton, pengadaan	230	Rp. 1.540.577,95	Rp. 1.535.000	Rp. 353.050.000

Kategori Produk	Sub Kategori Produk	No. Produk	Satuan Pengukuran	Ruang Lingkup yang disepakati	Kuantitas	Harga Satuan Tayang (termasuk overhead dan PPN 11%)	Harga Kesepakatan Negosiasi (termasuk overhead dan PPN 11%)	Total Harga (Perkiraan Kuantitas x Harga Kesepakatan Negosiasi) (termasuk overhead dan PPN 11%)
Struktur	Baja Tulangan Sirip BJTS 280	7.3 (2)	Kg	perawatan beton, lantai kerja dan pemeliharaan fondasi seperti pemompaan atau tindakan lain untuk mempertahankan agar fondasi tetap kering. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2, Seksi 7.1. Pekerjaan ini meliputi pemasangan, pembuatan dan pemasangan bahan termasuk semua pekerja, peralatan, perkakas, pengujian dan pekerjaan pelengkap lainnya untuk menghasilkan pekerjaan yang memenuhi ketentuan Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2, Seksi 7.3	500	Rp. 25.351,60	Rp. 23.500	Rp. 11.750.000
Struktur	Baja Tulangan Sirip BJTS 420B	7.3 (4)	Kg	Pekerjaan ini meliputi pemasangan, pembuatan dan pemasangan bahan termasuk semua pekerja, peralatan, perkakas, pengujian dan pekerjaan pelengkap lainnya untuk menghasilkan pekerjaan yang memenuhi ketentuan Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2, Seksi 7.3	1290	Rp. 25.715,95	Rp. 25.500	Rp. 32.895.000

Kategori Produk	Sub Kategori Produk	No. Produk	Satuan Pengukuran	Ruang Lingkup yang disepakati	Kuantitas	Harga Satuan (termasuk overhead dan PPN 11%)	Harga Kesepakatan (termasuk overhead dan PPN 11%)	Total Harga (Perkiraan Kuantitas x Harga Kesepakatan (termasuk overhead dan PPN 11%))
Struktur	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemancangan	7.6 (1)	M ¹	Pekerjaan ini mencakup tiang pancang, tiang, turap dan tiang bor yang disediakan dan ditempatkan sesuai dan sedapat mungkin mendekati Gambar menurut penetrasi atau kedalamannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan. Pekerjaan ini mencakup jenis tiang pancang tiang kayu termasuk cerucuk. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2, Seksi 7.6.	2540	Rp. 49.986,60	Rp. 49.900	Rp. 126.746.000
Struktur	Pasangan Batu	7.9.(1)	M ³	Pekerjaan ini mencakup penggalian, pembersihan, penyiapan landasan, pemasangan batu. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2, Seksi 7.9.	165	Rp. 930.286,00	Rp. 891.000	Rp. 147.015.000
Struktur	Bronjong dengan kawat yang dilapisi Galvanis	7.10.(3a)	M ³	Pekerjaan ini mencakup penggalian, pembersihan, penyiapan landasan, pemasangan bronjong. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2, Seksi 7.10.	820	Rp. 1.105.858,64	Rp. 1.002.000	Rp. 821.640.000

Kategori Produk	Sub Kategori Produk	No. Produk	Satuan Pengukuran	Ruang Lingkup yang disepakati	Kuantitas	Harga Satuan Tayang (termasuk overhead dan PPN 11%)	Harga Kesepakatan Negosiasi (termasuk overhead dan PPN 11%)	Total Harga (Perkiraan Kuantitas x Harga Kesepakatan Negosiasi) (termasuk overhead dan PPN 11%)
Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain	Mandor	9.1.(1)	Jam	Pekerjaan ini mencakup kegiatan yang semula tidak diperkirakan atau disediakan dalam Daftar Kuantitas tetapi diperlukan selama masa pelaksanaan pekerjaan untuk penyelesaian pekerjaan khususnya untuk penanganan bencana. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2, Seksi 9.1.	28	Rp. 25.514,03	Rp. 25.500	Rp. 714.000
Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain	Pekerja Biasa	9.1.(2)	Jam	Pekerjaan ini mencakup kegiatan yang semula tidak diperkirakan atau disediakan dalam Daftar Kuantitas tetapi diperlukan selama masa pelaksanaan pekerjaan untuk penyelesaian	196	Rp. 17.537,89	Rp. 17.500	Rp. 3.430.000
Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain	Dump Truck 3 - 4 m ³	9.1.(4) a	Jam	Pekerjaan ini mencakup kegiatan yang semula tidak diperkirakan atau disediakan dalam Daftar Kuantitas tetapi diperlukan selama masa pelaksanaan pekerjaan untuk penyelesaian	28	Rp. 714.564,99	Rp. 455.000	Rp. 12.740.000
Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain	Alat Penggali (Excavator) 80 - 140 PK	9.1.(11)	Jam	Mengikuti	28	Rp. 823.705,75	Rp. 720.000	Rp. 20.160.000

Kategori Produk	Sub Kategori Produk	No. Produk	Satuan Pengukuran	Ruang Lingkup yang disepakati	Kuantitas	Harga Satuan Tayang (termasuk overhead dan PPN 11%)	Harga Kesepakatan Negosiasi (termasuk overhead dan PPN 11%)	Total Harga (Perkiraan Kuantitas x Harga Kesepakatan Negosiasi) (termasuk overhead dan PPN 11%)
Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain	Marka Jalan Termoplastik	9.2.(1)	M ²	Pekerjaan yang mencakup penyiapan dan pembersihan permukaan perkerasan dan pelaksanaan pengecatan marka jalan. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2, Seksi 9.2.	500	Rp. 181.689,73	Rp. 181.000	Rp. 90.500.000
Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain	Rel Pengaman	9.2.(7)	M1	Pekerjaan yang mencakup pembongkaran, pembersihan, dan pemasangan kembali rel pengaman. Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2, Seksi 10.1.	60	Rp. 3.256.805,49	Rp. 2.239.000	Rp. 134.340.000
Total Harga Seluruh Item Pekerjaan								
Total Nilai Kontrak								
Terbilang : Tiga Belas Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah								
Tanggal Pengiriman/Provisional Hand Over (PHO)								

Catatan: Rincian biaya mobilisasi dan biaya SMKK terlampir

23 September 2024

Syarat dan ketentuan tercantum pada Dokumen Kontrak yang menjadi lampiran Surat Pesanan Ini.

Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Penyedia Jasa
PT.ASIVA MANDIRI PRATAMA

a.n. PA/KPA
PPTK/PPKom



WANDRA YUNALDI
Direktur

YUFRIZAL, S.T, M.T.
NIP. 19710420 200701 1 003

ITEM PEMBAYARAN NO. : 1.2
 JENIS PEKERJAAN : MOBILISASI

% TERHADAP TOTAL BIAYA PROYEK =

Lembar 1.2-1

No.	URAIAN	SATUAN	VOL.	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Sewa Tanah	M2	-	-	-
B.	PERALATAN Periksa lembar 1.2-2				34,000,000.00
C.	Kantor Lapangan dan Fasilitas				10,100,000.00
1	Base Camp	Ls	1.00	5,100,000.00	5,100,000.00
2	Kantor	Ls	-	-	-
3	Barak	Ls	-	-	-
4	Bengkel	Ls	-	-	-
5	Gudang, dan lain-lain	Ls	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00
6			
D.	MOBILISASI FASILITAS LABORATORIUM				-
V.	Pendukung (Periksa Fasilitas Laboratorium)	Ls	-	-	-
1	Mobil Pick Up		-	-	-
2	Komputer + Printer				
3	Furniture				
VI.	Operasional (Periksa Fasilitas Laboratorium)				
VII.	Test Luar	Ls	-	-	-
	Test Luar, sesuai kebutuhan atau atas perintah Pengawas Pekerjaan				
E.	METODA KONSTRUKSI	LS	-	-	-
F.	MOBILISASI PERSONIL				
F.I.	Personil Sesuai Struktur Organisasi	LS	-	-	-
1	GS				
2	Tenaga Ahli Jalan				
3	Tenaga Ahli Jembatan			
4			
5			
6			
F.II.	Personi Lainnya	Set	-	-	-
1	Koordinator Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas			
2	Manajer Kendal Mutu			
3	plank proyek	buah	2	250,000.00	500,000.00
4			
5			
6			
F.	Manajemen dan Keselamatan lalu lintas	LS		-	-
G.	DEMOBILISASI	LS	0.30	34,000,000.00	10,200,000.00
Total Biaya Mobilisasi					54,800,000.00

Catatan : Jumlah yang tercantum pada masing-masing item mobilisasi di atas sudah termasuk over-head dan laba serta seluruh pajak dan bea (kecuali PPn), dan pengeluaran lainnya.

ITEM PEMBAYARAN NO. : 1.2
 JENIS PEKERJAAN : MOBILISASI

Lembar 1.2-2

No.	JENIS ALAT	KODE ALAT	SATUAN	VOL.	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
B.	PERALATAN					
1	ASPHALT FINISHER	E02	Unit	1	2,500,000.00	2,500,000.00
2	COMPRESSOR 4000-6500 L/M	E05	Unit	1	500,000.00	500,000.00
3	CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3	E06	Unit	2	350,000.00	700,000.00
4	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	E08	Unit	4	350,000.00	1,400,000.00
5	EXCAVATOR 80-140 HP	E10	Unit	2	2,500,000.00	5,000,000.00
6	GENERATOR SET	E12	Unit	1	350,000.00	350,000.00
7	MOTOR GRADER >100 HP	E13	Unit	1	2,500,000.00	2,500,000.00
8	TANDEM ROLLER 6-8 T.	E17	Unit	1	2,500,000.00	2,500,000.00
9	TIRE ROLLER 8-10 T.	E18	Unit	2	2,500,000.00	5,000,000.00
10	VIBRATORY ROLLER 5-8 T.	E19	Unit	1	2,500,000.00	2,500,000.00
11	CONCRETE VIBRATOR	E20	Unit	2	250,000.00	500,000.00
12	WATER TANKER 3000-4500 L.	E23	Unit	1	500,000.00	500,000.00
13	TAMPER	E25	Unit	1	50,000.00	50,000.00
14	JACK HAMMER	E26	Unit	1	250,000.00	250,000.00
15	ASPHALT DISTRIBUTOR	E41	Unit	1	750,000.00	750,000.00
16	CONCRETE MIXER (350)	E47	Unit	1	750,000.00	750,000.00
17	TRUK MIXER (AGITATOR)	E49	Unit	4	750,000.00	3,000,000.00
18	MINI EXCAVATOR 40-60 HP	E10a	Unit	1	1,500,000.00	1,500,000.00
19	CONCRETE CUTTER 130 feet/mnt	E76	Unit	1	750,000.00	750,000.00
20	FLAT BED TRUCK 10 TON	E11a	Unit	1	2,500,000.00	2,500,000.00
21	MOBIL PICK UP	E88	Unit	1	500,000.00	500,000.00
Total untuk Item B pada Lembar 1						34,000,000.00

RINCIAN BIAYA MOBILISASI DAN BIAYA SMKK

No.	Uraian	Satuan Pengukuran	Kuantitas	Harga Satuan (termasuk overhead dan PPN 11%)	Total Harga (Perkiraan Kuantitas x Harga) (termasuk overhead dan PPN 11%)
1	Mobilisasi (rincian terlampir dalam lembar mobilisasi)	LS	1.00	Rp 54,800,000.00	Rp 54,800,000.00
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)				
	a. Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP	Set	1.00	Rp 2,775,000.00	Rp 2,775,000.00
	b. Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	Set	1.00	Rp 277,500.00	Rp 277,500.00
	c. Spanduk (Banner)	Buah	1.00	Rp 277,500.00	Rp 277,500.00
	d. Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	Lembar	1.00	Rp 1,554,000.00	Rp 1,554,000.00
	e. Topi pelindung (Safety helmet)	Buah	13.00	Rp 55,500.00	Rp 721,500.00
	f. Sarung tangan (Safety gloves)	Pasang	13.00	Rp 11,100.00	Rp 144,300.00
	g. Sepatu keselamatan (Safety shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Pasang	13.00	Rp 555,000.00	Rp 7,215,000.00
	h. Rompi keselamatan (Safety vest)	Buah	13.00	Rp 22,200.00	Rp 288,600.00
	i. Ahli K3 Konstruksi / ahli keselamatan konstruksi	OB	4.00	Rp 11,679,275.00	Rp 46,717,100.00
	j. Petugas pengatur lalu lintas	OB	10.00	Rp 3,330,000.00	Rp 33,300,000.00
	k. Peralatan P3K	Set	1.00	Rp 832,500.00	Rp 832,500.00
	l. Rambu petunjuk	Buah	2.00	Rp 55,500.00	Rp 111,000.00
	m. Rambu larangan	Buah	2.00	Rp 55,500.00	Rp 111,000.00
	n. Rambu peringatan	Buah	4.00	Rp 55,500.00	Rp 222,000.00
	o. Rambu informasi	Buah	1.00	Rp 55,500.00	Rp 55,500.00
	p. Alat pemadam api ringan (APAR)	Buah	1.00	Rp 1,665,000.00	Rp 1,665,000.00
	q. Bendera K3	Buah	2.00	Rp 55,500.00	Rp 111,000.00
	r. Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Buah	13.00	Rp 55,500.00	Rp 721,500.00
Total Biaya Mobilisasi dan Biaya SMKK					Rp 151,900,000.00
Terbilang : Seratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah					

SPL



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 1 Padang Telp.7051700 – 7051756 Fax. (0751) 7051783
<http://www.bmcktr.sumbarprov.go.id> – email: bmcktr@sumbarprov.go.id

SURAT PENYERAHAN LAPANGAN

NOMOR : 620/27.2/P.056.3-BM/SPL/III/2024

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) No. **620/27.1/P.056.3-BM/KTR/III/2024**, tanggal 27 Maret 2024, PPTK/PPKom Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat menyerahkan lokasi pekerjaan yaitu:

Pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Abai Sangir - Sei. Dareh (P.056.3) CS DBH Sawit

Sesuai DPA Tahun Anggaran 2024 Sub-Kegiatan Rekonstruksi Jalan Pekerjaan **Rekonstruksi Ruas Jalan Abai Sangir - Sei. Dareh (P.056.3) CS DBH Sawit**, berlokasi di Kab. Solok Selatan, diserahkan kepada:

Nama Penyedia Jasa : **PT. ASIVA MANDIRI PRATAMA**
Alamat : **Jl. Raya Padang Aro, Sungai Penuh Km.1, Sungai Padi, Kab. Solok Selatan**
Nilai Kontrak : **Rp. 13.679.899.000,00**
(Tiga Belas Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
Waktu Pelaksanaan : **180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender**
Lokasi yang diserahkan adalah :


Pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Abai Sangir - Sei. Dareh (P.056.3) CS DBH Sawit

Demikian Surat Penyerahan Lapangan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan semestinya.


Dikeluarkan di : Padang

Pada Tanggal : 27 Maret 2024

Yang menerima
PT. ASIVA MANDIRI PRATAMA


WANDRA YUNALDI
Direktur

Yang menyerahkan
PPTK/PPKom


YUFRIZAL S.T., M.T.
NIP. 19710420 200701 1 003

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat
2. Inspektur Inspektorat Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
4. Kabid Bina Marga, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

SPMK



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 1 Padang Telp.7051700 – 7051756 Fax. (0751) 7051783

<http://www.bmcktr.sumbarprov.go.id> – email: bmcktr@sumbarprov.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

NOMOR: 620/27.3/P.056.3-BM/SPMK/III/2024

Paket Pekerjaan: **Rekonstruksi Ruas Jalan Abai Sangir - Sei. Dareh (P.056.3) CS DBH Sawit**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YUFRIZAL, S.T., M.T.**
Jabatan : PPTK/PPKom
Alamat : Jl. Taman siswa No. 1, Padang

selanjutnya disebut sebagai **PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK**;

berdasarkan Surat Perjanjian Rekonstruksi Ruas Jalan Abai Sangir - Sei. Dareh (P.056.3) CS DBH Sawit, Nomor: 620/27.1/P.056.3-BM/KTR/III/2024, tanggal 27 Maret 2024, bersama ini memerintahkan:

Nama : **PT. ASIVA MANDIRI PRATAMA**
Alamat : Jl. Raya Padang Aro, Sungai Penuh Km.1, Sungai Padi, Kab. Solok Selatan

yang dalam hal ini diwakili oleh : **WANDRA YUNALDI**

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Pekerjaan : Rekonstruksi Ruas Jalan Abai Sangir - Sei. Dareh (P.056.3) CS DBH Sawit;
2. Tanggal mulai kerja : 28 Maret 2024;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : Selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender, dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 23 September 2024;
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau sebagian tertentu sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak;

Padang, 27 Maret 2024

Untuk dan atas nama Dinas Bina Marga, Cipta Karya
dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

Pejabat Penandatanganan Kontrak




YUFRIZAL, S.T., M.T.

PPTK/PPKom

NIP. 19710420 200701 1 003

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama PT. ASIVA MANDIRI PRATAMA



WANDRA YUNALDI

Direktur