



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Kuini No. 79 A Telp. (0751) 34475 dan Fax (0751) 31554

P A D A N G

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	NOMOR SPK : 560/03.2/SPK/SET-BKPOL/2019 TANGGAL SPK : 26 Februari 2019
Penyedia	ENDANG KURNIADY, SH
PAKET PENGADAAN :	CV. R I Z K Y
Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	NOMOR SURAT UNDANGAN Pengadaan LANGSUNG :02/Und-PPBJ-IV/II/Kesbangpol- 2019 TANGGAL SURAT UNDANGAN Pengadaan LANGSUNG :13 Februari 2019 NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG :11/BAHPL-PPBJ-IV/II/Kesbangpol-2019 TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 22 Februari 2019
SUMBER DANA: APBD Provinsi Sumatera Barat, dibebankan pada DPA-OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2019 untuk mata anggaran Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor kode rekening 5.00.01.01.002.019	
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp.94.910.000,00(Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).	
Jenis Kontrak : Harga Satuan	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN :45 (empat puluh lima) hari kalender	

NILAI PEKERJAAN

No.	Nama Barang	Satuan	Volume	Hrg. Satuan (Rp)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I	Pekerjaan Permulaan				
	Pekerjaan Pembongkaran Rangka Plafond	M3	1,52	547.965,00	831.788,95
	Pekerjaan Pembongkaran Plafond	M2	189,75	1.774,63	336.727,17
	Pekerjaan Pembongkaran Kusen/ Rangka Partisi	M3	1,21	547.965,00	663.585,62
	Pekerjaan Pembongkaran Triplek Partisi	M2	47,95	1.774,63	85.093,51
	Pembongkaran Lantai	M3	0,39	705.080,20	274.981,28
II	PEKERJAAN BETON DAN DINDING				
	a. Pek. Beton bertulang				
	Pek. Sloof Beton Type Sp uk. 15 x 20 cm	M3	0,15	875.269,77	131.290,4
	Pek. Beton K 175	Kg	15,49	15.376,02	238.120,4
	Pembesian	M2	2,00	142.623,80	285.247,6
	Bekisting				
	Pek. Kolom Beton Type KP uk. 13 x 13 cm	M3	0,24	875.269,77	207.088,
	Pek. Beton K 175	Kg	50,73	15.376,02	779.983,
	Pembesian	M2	5,46	142.623,80	778.725,
	Bekisting				
	Pek. Balok Beton Type BL uk. 13 x 20 cm	M3	0,18	875.269,77	157.023
	Pek. Beton K 175	Kg	27,77	15.376,02	427.009
	Pembesian	M2	2,76	142.623,80	393.641
	Bekisting				

	<i>a. Pck. Dinding Bata</i>				
	Pas. Bata Merah Tebal 1/2 Bata, 1 Pk : 2 Pa	M2	7,88	132.487,30	1.043.999,92
	Pas. Bata Merah Tebal 1/2 Bata, 1 Pk : 4 Pa	M2	7,20	123.150,50	886.683,60
III	PEKERJAAN PLESTERAN DAN PARTISI				
	Opening Kusen	M2	8,06	71.085,04	572.589,96
	Plesteran 1 : 2	M2	8,16	71.085,04	580.053,89
	Plesteran 1 : 4	M2	18,10	66.310,86	1.200.226,57
	Acian	M2	26,26	40.326,00	1.058.960,76
	Pas. Partisi Double Gypsum Rangka Kayu	M2	49,43	247.239,30	12.219.802,40
IV	PEKERJAAN PLAFOND				
	Pek. Rangka Plafond Hollow	M2	109,79	88.119,90	9.675.115,61
	Pek. Plafond Gypsum	M3	109,79	49.900,40	5.478.809,43
	Pek. Pas. List Gypsum	M1	85,30	39.373,40	3.358.551,02
V	PEKERJAAN LANTAI				
	Pek. Pasir Urug	M3	0,35	156.343,00	54.915,48
	Pek. Cor Beton Tumbuk	M3	0,18	700.662,58	123.053,87
VI	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA				
	<i>a. Pekerjaan Pintu</i>				
	Pas. Kusen Aluminium	M1	12,35	151.238,23	1.867.792,14
	Pas. Kusen Kayu	M3	0,10	7.165.427,50	693.255,11
	Pas. Pintu Panil Kayu	M2	2,63	681.285,00	1.788.373,13
	Pas. Pintu Panil Kaca	M2	1,47	681.285,00	1.001.488,95
	Pas. Kaca Mati Jendela	M2	2,80	139.127,34	389.556,55
	<i>b. Pekerjaan Penggantung</i>				
	Pas. Kunci Tanam Antik	Bh	2,00	394.095,90	788.191,80
	Pas. Engsel Pintu 4"	Bh	9,00	39.214,34	352.929,06
	Grendel Pintu	Bh	3,00	41.556,90	124.670,70
VII	PEKERJAAN PERLENGKAPAN DALAM				
	<i>a. Instalasi Listrik</i>				
	Pas. Instalasi Titik Lampu	Ttk	20,00	220.000,00	4.400.000,00
	Pas. Lampu Down Light 4" LED 15 w	Bh	16,00	139.000,00	2.224.000,00
	Pas. Lampu Down Light 6" LED 20 w	Bh	4,00	165.000,00	660.000,00
	Pas. Saklar Seri	Bh	5,00	33.660,00	168.300,00
	Pas. Instalasi Stop Kontak Biasa	Ttk	10,00	220.000,00	2.200.000,00
	Pas. Instalasi Stop Kontak AC	Ttk	5,00	265.000,00	1.325.000,00
	Pas. Stop Kontak Biasa	Bh	10,00	34.210,00	342.100,00
	Pas. Exhaust Fan Ceiling Panasonic 8"	Bh	1,00	400.000,00	400.000,00
	Pas. Stop Kontak AC	Bh	5,00	61.160,00	305.800,00
	Pas. MCB 16 A	Bh	5,00	125.000,00	625.000,00
	<i>b. Instalasi Sanitair</i>				
	Pas. Floor Drain Ex. Toto TX1EB	Bh	1,00	434.505,50	434.505,50
	Pas. Kran Shower Ex. Toto THX48B & TX423ST1	Bh	1,00	1.160.725,50	1.160.725,50
	Pas. Kran Ex. Toto T23B13V7NB	Bh	1,00	402.831,00	402.831,00
	Pas. Kloset Duduk Ex. Toto CW421J + Eco Washer TCW07S	Bh	1,00	5.519.723,00	5.519.723,00
	<i>c. Pekerjaan Plumbing</i>				
	Pas. Pipa PVC AW 4"	M1	4,00	121.892,10	487.568,40
	Pas. Pipa PVC AW 3"	M1	4,00	86.428,10	345.712,40
	Pas. Pipa PVC AW 3/4"	M1	54,00	24.563,00	1.326.402,00
	Pas. Septictank	Unit	1,00	6.245.752,42	6.245.752,42
VIII	PEKERJAAN PENGECATAN				
	Mencat dinding dalam dengan Cat Tembok	M2	26,26	24.685,10	648.235,16
	Mencat dinding Partisi dengan Cat Tembok	M2	98,85	24.685,10	2.440.115,16
IX	PEKERJAAN KERAMIK				
	Pekerjaan Keramik dinding Km/WC 25/50 Ex. Roman	M2	10,80	358.653,90	3.873.473,22
	Pekerjaan Keramik Lantai Km/WC 25/25 Ex Roman	M2	2,31	297.590,70	688.124,71
	Pas. Pintu Aluminium Komplit	Unit	1,00	875.000,00	875.000,00
	Pekerjaan Keramik Lantai Bekas bongkaran 30/30	m2	1,35	248.018,83	334.825,51

Jumlah				86.282.566,44
PPN (10 %)				8.628.256,64
			Jumlah	94.910.823,09
			Dibulatkan	94.910.000,00

TERBILANG : (Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
 Harga tersebut diatas sudah termasuk pajak-pajak

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada KPA sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selanjutnya tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum S terlampir.

Untuk dan atas nama Badan Kesatuan Bangsa
 dan Politik Provinsi Sumatera Barat
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

**METERAI
 TEMPEL**

58933AFF733531938

6000
 ENAM RIBU RUPIAH

ENDANG KURNIADY, SH
 NIP : 19600222 199002 1 003

Untuk dan atas nama penyedia

CV. RIZKY

RIZKY

HASPRIMADIOLA, SE
 Direktur Utama