REKAPITULASI
PERKIRAAN HARGA PEKERJAAN

Proyek / PPK : PENYELENGGARAAN JALAN
No. Paket Kontrak : PENYELENGGARAAN JALAN
Nama Paket : ASB Bronjong 6 - 8 Meter
Prop / Kab / Kodya : SUMATERA BARAT

No. Divisi	Uraian	Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah)
1	Umum	2,703,330.81
2	Drainase	-
3	Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik	2,496,471.91
4	Pekerjaan Preventif	-
5	Perkerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen	-
6	Perkerasan Aspal	-
7	Struktur	26,632,395.79
8	Rehabilitasi Jembatan	-
9	Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain	-
10	Pekerjaan Pemeliharaan	-
(A)	Jumlah Harga Pekerjaan (*termasuk Biaya Umum dan Keuntungan*)	31,832,198.51
(B)	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 11% x (A)	3,501,541.84
(C)	JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)	**35,333,740.35**

Terbilang : *Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah Tiga Puluh Lima Sen*

....., ... 20...

Disetujui Oleh
Kepala Bidang Bina Marga

ADRATUS SETIAWAN, ST., MT
NIP. 19710818 200604 1 007

Disusun oleh
Jafung Teknik Muda Penata Kelola
Jalan dan Jembatan

TOMMY PRIMA PUTRA, ST., MT
NIP. 19860915 201001 1 012

Dipindai dengan CamScanner

MASTER OE/HPS T.A 2024
DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
SPESIFIKASI UMUM 2018

PPK : PENYELENGGARAAN JALAN
No. Paket Kontrak : PENYELENGGARAAN JALAN
Nama Paket : ABB Bronjong 6 - 8 Meter
Prop / Kab / Kodya : SUMATERA BARAT

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
a	b	c	d	e	g = (d x f)
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi				
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	18,758,308.11	18,758,308.11
	SKh-1.1.22 Penerapan SMKK				
1	Penyiapan dokumen penerapan SMKK				
SKh-1.1.22.(1a)	Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP	Set	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
SKh-1.1.22.(1b)	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	Set	5.00	300,000.00	1,500,000.00
2	Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan				
SKh-1.1.22.(2g)	Spanduk *(Banner)*	Buah	1.00	350,000.00	350,000.00
3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri				
3a	APK				
3b	APD				
SKh-1.1.22.(3b1)	Topi pelindung *(Safety helmet)*	Buah	5.00	65,000.00	325,000.00
SKh-1.1.22.(3b7)	Sarung tangan *(Safety gloves)*	Pasang	5.00	5,000.00	25,000.00
SKh-1.1.22.(3b8)	Sepatu keselamatan *(Safety shoes, rubber safety shoes and toe cap)*	Pasang	5.00	500,000.00	2,500,000.00
SKh-1.1.22.(3b11)	Rompi keselamatan *(Safety vest)*	Buah	5.00	50,000.00	250,000.00
4	Asuransi dan Perizinan terkait Keselamatan Konstruksi				
5	Personil Keselamatan Konstruksi				
6	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan				
SKh-1.1.22.(6a)	Peralatan P3K	Set		800,000.00	-
7	Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan untuk manajemen lalu lintas				
SKh-1.1.22.(7a)	Rambu petunjuk	Buah	1.00	150,000.00	150,000.00
SKh-1.1.22.(7c)	Rambu peringatan	Buah	1.00	150,000.00	150,000.00
	Alat pengendali pemakaian jalan sementara				
	Alat pengamanan pemakai jalan sementara				-
8	Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi				
9	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi				
SKh-1.1.22.(9a5)	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Buah	5.00	5,000.00	25,000.00
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 *(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)*				27,033,308.11
	DIVISI 2. DRAINASE				
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 *(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)*				-
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK				
3.1.(4)	Galian Struktur dengan Kedalaman 0 - 2 meter	M^3	4.75	239,658.25	1,138,378.75
3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari Sumber Galian	M^3	7.70	149,527.67	1,278,012.99
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M^3	0.30	266,940.59	80,082.18
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 *(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)*				2,496,471.91
	DIVISI 4. PEKERJAAN PREVENTIF				
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 *(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)*				-
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN				
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 *(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)*				-
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL				
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 *(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)*				-

Dipindai dengan CamScanner

	DIVISI 7. STRUKTUR				
7.1 (9)	Beton Siklop, fc' 15 Mpa	M^3	4.75	1,630,048.70	7,742,731.34
7.3 (1)	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	Kg	5.98	20,729.40	123,547.22
7.10.(3a)	Bronjong dengan Kawat yang dilapisi Galvanis	M^3	20.00	838,305.88	16,766,117.22
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 *(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)*				26,632,395.79
	DIVISI 8. REHABILITASI JEMBATAN				
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 *(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)*				-
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN				
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 *(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)*				-
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN				
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10 *(masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)*				-

Dipindai dengan CamScanner

ITEM PEMBAYARAN NO. : 1.2
JENIS PEKERJAAN : MOBILISASI

% TERHADAP TOTAL BIAYA PROYEK = 58.9287 %

Lembar 1.2-1

No.	URAIAN	SATUAN	VOL.	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Sewa Tanah	M2	-	5,000.00	-
B.	PERALATAN Periksa lembar 1.2-2				13,275,621.63
C.	Kantor Lapangan dan Fasilitas				-
D.	MOBILISASI FASILITAS LABORATORIUM				-
I.	Laboratory Building				
II.	Soil & Aggregate Testing	Ls	-	1,410,057.36	-
III.	Bituminous Testing	Ls	-	1,938,828.87	-
IV.	Concrete Testing	Ls	-	1,150,000.00	-
V.	Pendukung (Periksa Fasilitas Laboratorium)	Ls	-	440,642.92	-
VI.	Operasional (Periksa Fasilitas Laboratorium)				
VII.	Test Luar	Ls	-	5,000,000.00	-
E.	METODA KONSTRUKSI	LS	-	1,367,194,171.64	-
F.	MOBILISASI PERSONIL				-
F.I.	Personil Sesuai Struktur Organisasi	LS	-	2,000,000.00	-
F.II.	Personi Lainnya	Set	-	1,600,000.00	-
3	plank proyek	buah	2	750,000.00	1,500,000.00
F.	Manajemen dan Keselamatan lalu lintas	LS		-	-
G.	DEMOBILISASI	LS	0.30	13,275,621.63	3,982,686.49
	Total Biaya Mobilisasi				18,758,308.11

Catatan : Jumlah yang tercantum pada masing-masing item mobilisasi di atas sudah termasuk over-head dan laba serta seluruh pajak dan bea (kecuali PPn), dan pengeluaran lainnya.

ITEM PEMBAYARAN NO. : 1.2
JENIS PEKERJAAN : MOBILISASI

Lembar 1.2-2

No.	JENIS ALAT	KODE ALAT	SATUAN	VOL.	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
B.	PERALATAN					
1	ASPHALT MIXING PLANT	E01	Unit	0	48,891,347.72	-
8	DUMP TRUCK 3 - 4 M3	E08	Unit	2	516,326.22	1,032,652.43
9	DUMP TRUCK 6-8 M3	E09	Unit	2	918,715.87	1,837,431.75
10	EXCAVATOR 80-140 HP	E10	Unit	1	3,468,512.48	3,468,512.48
13	MOTOR GRADER >100 HP	E13	Unit	1	3,468,512.48	3,468,512.48
19	VIBRATORY ROLLER 5-8 T.	E19	Unit	1	3,468,512.48	3,468,512.48
	Total untuk Item B pada Lembar 1					13,275,621.63

Dipindai dengan CamScanner

Analisa EI-314

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : ASB Bronjong 6 - 8 Meter
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.1.(4)
JENIS PEKERJAAN : Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter
SATUAN PEMBAYARAN : M3

PERKIRAAN VOL. PEK. : 4.75
TOTAL HARGA (Rp.) : 1,138,376.75
% THD. BIAYA PROYEK : 3.22

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.0302	17,734.00	536.07
2.	Mandor	(L03)	Jam	0.0076	23,520.14	177.74
				JUMLAH HARGA TENAGA		713.82
B.	**BAHAN**					
1	Urugan Pilihan	(EI-322)	M3	1.2500	5,512.75	6,890.93
2	Bahan pengaman tebing galian		M3	0.0623	2,500,000.00	155,703.13
				JUMLAH HARGA BAHAN		162,594.06
C.	**PERALATAN**					
1	Excavator 1 (Menggali)	E10	Jam	0.0076	592,332.83	4,476.32
2	Excavator 2 (Memuat)	E10	Jam	0.0076	592,332.83	4,476.32
3	Dump Truck 6-8 M3	E09	Jam	0.0657	694,497.54	45,610.63
4	Alat bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
				JUMLAH HARGA PERALATAN		54,563.27
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					217,871.15
E.	OVERHEAD & PROFIT			10.0 % x D		21,787.11
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					239,658.26

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

Dipindai dengan CamScanner

Analisa EI-321a

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : ASB Bronjong 6 - 8 Meter
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.2.(1a)
JENIS PEKERJAAN : Timbunan Biasa Dari Sumber Galian
SATUAN PEMBAYARAN : M3

PERKIRAAN VOL. PEK. : 7.70
TOTAL HARGA (Rp.) : 1,278,012.99
% THD. BIAYA PROYEK : 3.62

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.0577	17,734.00	1,023.41
2.	Mandor	(L02)	Jam	0.0082	23,520.14	193.90
					JUMLAH HARGA TENAGA	1,217.31
B.	**BAHAN**					
1.	Bahan timbunan (M08)		M3	1.2886	90,000.00	115,977.27
					JUMLAH HARGA BAHAN	115,977.27
C.	**PERALATAN**					
1	Excavator	E10	Jam	0.0000	592,332.83	0.00
2	Dump Truck	E09	Jam	0.0000	694,497.54	0.00
3	Motor Grader	E13	Jam	0.0053	590,778.47	3,125.81
4	Sheepfoot Roller	E99	Jam	0.0102	526,378.81	5,368.82
5	Vibrator Roller	E19	Jam	0.0078	375,348.90	2,923.89
6	Water tank truck	E23	Jam	0.0141	520,847.35	7,321.15
7	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	
					JUMLAH HARGA PERALATAN	18,739.66
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					135,934.24
E.	OVERHEAD & PROFIT			10.0 % x D		13,593.42
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					149,527.67

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

Dipindai dengan CamScanner

Analisa EI-322a

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : ASB Bronjong 6 - 8 Meter
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. : 3.2.(2a)
JENIS PEKERJAAN : Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian
SATUAN PEMBAYARAN : M3

PERKIRAAN VOL. PEK. : 0.30
TOTAL HARGA (Rp.) : 80,082.18
% THD. BIAYA PROYEK : 0.23

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA					
1.	Pekerja	(L01)	Jam	0.0212	17,734.00	375.32
2.	Mandor	(L03)	Jam	0.0053	23,520.14	124.45
	JUMLAH HARGA TENAGA					499.77
B.	BAHAN					
1.	Bahan pilihan	(M09)	M3	1.1813	150,000.00	177,187.50
	JUMLAH HARGA BAHAN					177,187.50
C.	PERALATAN					
1.	Excavator	E10	Jam	0.0000	592,332.83	0.00
2.	Dump Truck	E09	Jam	0.0595	694,497.54	41,323.88
3.	Motor Grader	E13	Jam	0.0053	590,778.47	3,125.81
3.	Tandem	E17	Jam	0.0056	494,162.63	2,756.37
4.	Water Tanker	E23	Jam	0.0341	520,847.35	17,779.93
5.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
	JUMLAH HARGA PERALATAN					64,986.00
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					242,673.26
E.	OVERHEAD & PROFIT 10.0 % x D					24,267.33
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					266,940.59

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

Dipindai dengan CamScanner

Analisa EI-719

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : ASB Bronjong 6 - 8 Meter
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. : 7.1 (9)
JENIS PEKERJAAN : Beton Siklop fc'15 Mpa
SATUAN PEMBAYARAN : M3

PERKIRAAN VOL. PEK. : 4.75
TOTAL HARGA (Rp.) : 7,742,731.34
% THD. BIAYA PROYEK : 21.91

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1.	Pekerja	(L01)	jam	3.2129	17,734.00	56,976.69
2.	Tukang	(L02)	jam	0.4016	21,533.56	8,648.01
3.	Mandor	(L03)	jam	0.4016	23,520.14	9,445.84
				JUMLAH HARGA TENAGA		75,070.55
B.	**BAHAN**					
1	Semen	(M12)	Kg	232.7640	1,657.06	385,702.84
2	Pasir beton	(M01a)	M3	0.3627	216,000.00	78,349.09
3	Agregat Kasar	(M03)	M3	0.5216	368,408.25	192,160.47
4	Batu Belah	(M06)	M3	0.5209	229,542.60	119,557.59
5	Air	(M170)	Kg	219.300	18.10	3,969.33
6	Multiplek 12 mm		Lbr	-	207,333.33	0.00
7	Kayu Perancah dan/atau Bekisting		M3	-	2,500,000.00	0.00
8	Paku		Kg	-	19,384.20	0.00
				JUMLAH HARGA BAHAN		779,739.33
C.	**PERALATAN**					
1	Wheel Loader	E15	jam	0.0082	571,364.05	4,658.55
2	Dump Truck	E09	jam	0.7974	694,497.54	553,783.90
3	Conc. Mixer	E06	jam	0.4016	81,135.69	32,584.61
4	Water Tanker	E23	jam	0.0382	520,847.35	19,871.69
5	Concrete Vibrator	E20	jam	0.4016	40,223.05	16,153.84
6	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
				JUMLAH HARGA PERALATAN		627,052.58
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					1,481,862.46
E.	OVERHEAD & PROFIT		10.0 % x D			148,186.25
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					1,630,048.70

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

Dipindai dengan CamScanner

Analisa EI-731

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : ASB Bronjong 6 - 8 Meter
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. : 7.3 (1)
JENIS PEKERJAAN : Baja Tulangan Polos BjTP 280
SATUAN PEMBAYARAN : Kg

PERKIRAAN VOL. PEK. : 5.96
TOTAL HARGA (Rp.) : 123,547.22
% THD. BIAYA PROYEK : 0.35

NO.	KOMPONEN		SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**					
1	Pekerja Biasa	(L01)	jam	0.0840	17,734.00	1,489.66
2	Tukang	(L02)	jam	0.0280	21,533.56	602.94
3	Mandor	(L03)	jam	0.0280	23,520.14	658.56
				JUMLAH HARGA TENAGA		2,751.16
B.	**BAHAN**					
1	Baja Tulangan Polos BjTP 280	(M57a)	Kg	1.0300	15,125.00	15,578.75
2	Kawat Beton	(M14)	Kg	0.0206	25,000.00	515.00
				JUMLAH HARGA BAHAN		16,093.75
C.	**PERALATAN**					
1.	Alat Bantu		Ls	1.0000	0.00	0.00
				JUMLAH HARGA PERALATAN		0.00
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)					18,844.91
E.	OVERHEAD & PROFIT			10.0 % x D		1,884.49
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					20,729.40

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

Dipindai dengan CamScanner

Analisa LI-7103a

FORMULIR STANDAR UNTUK
PEREKAMAN ANALISA MASING-MASING HARGA SATUAN

PROYEK :
No. PAKET KONTRAK : PENYELENGGARAAN JALAN
NAMA PAKET : ASB Bronjong 6 - 8 Meter
0
PROP / KAB / KODYA : SUMATERA BARAT
ITEM PEMBAYARAN NO. : 7.10.(3a)
JENIS PEKERJAAN : Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis
SATUAN PEMBAYARAN : M3

PERKIRAAN VOL. PEK. : 20.00
TOTAL HARGA (Rp.) : 18,766,117.22
% THD. BIAYA PROYEK : 53.11

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	**TENAGA**				
1	Pekerja Biasa (L01)	jam	2.3333	17,734.00	41,379.32
2	Tukang (L02)	jam	1.1667	21,533.56	25,122.48
3	Mandor (L03)	jam	0.5833	23,520.14	13,720.08
	JUMLAH HARGA TENAGA				80,221.89
B.	**BAHAN**				
1	Bronjong dengan kawat dilapisi galvanis pabrikas	M3	1.0000	532,928.44	532,928.44
2	Batu	M3	1.1000	218,050.00	239,855.00
	JUMLAH HARGA BAHAN				772,783.44
C.	**PERALATAN**				
1	Alat Bantu	Ls	1.0000	0.00	0.00
	JUMLAH HARGA PERALATAN				0.00
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C)				853,005.33
E.	OVERHEAD & PROFIT 10.0 % x D				85,300.53
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)				938,305.86

Note: 1 Satuan dapat berdasarkan atas jam operasi untuk Tenaga Kerja dan Peralatan, volume dan/atau ukuran berat untuk bahan-bahan.
2 Kuantitas satuan adalah kuantitas perkiraan setiap komponen untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan dari nomor mata pembayaran. Harga Satuan yang disampaikan Penyedia Jasa tidak dapat diubah kecuali terdapat Penyesuaian Harga (Eskalasi/Deskalasi) sesuai ketentuan dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang
3 Biaya satuan untuk peralatan sudah termasuk bahan bakar, bahan habis dipakai dan operator.
4 Biaya satuan sudah termasuk pengeluaran untuk seluruh pajak yang berkaitan (tetapi tidak termasuk PPN yang dibayar dari kontrak) dan biaya-biaya lainnya.

Dipindai dengan CamScanner