

REKAPITULASI
PERKIRAAN HARGA PEKERJAAN

Proyek / PPK :
No. Paket Kontrak :
Nama Paket : Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) Paket I DAU
Prop / Kab / Kodya Provinsi Sumatera Barat / Kabupaten pesisir Selatan

No. Divisi	Uraian	Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah)
1	Umum	382,649,310
2	Drainase	231,944,482
3	Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik	7,127,329,258
4	Pekerjaan Preventif	-
5	Perkerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen	4,501,725,568
6	Perkerasan Aspal	4,739,733,183
7	Struktur	626,240,125
8	Rehabilitasi Jembatan	-
9	Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain	408,387,083
10	Pekerjaan Pemeliharaan	-
(A) Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)		18,018,009,009.01
(B) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 11% x (A)		1,981,980,990.99
(C) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)		19,999,990,000.00

Terbilang **Sembilan Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah**

Padang, Januari 2025

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran

Disusun oleh
PPTK/PPKom

ADRATUS SETIAWAN, S.T., M.T.
NIP. 19710818 200604 1 007

KHAIRUL ANWAR., ST., MT
NIP. 19861115 201001 1 007

	MASTER OE/HPS T.A 2024 DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA SPESIFIKASI UMUM 2018					
PPK : : No. Paket Kontrak : : Nama Paket : Paket Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) Paket I DAU DTT Prop / Kab / Kodya : Provinsi Sumatera Barat / Kabupaten pesisir Selatan						
No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)	
a	b	c	d	e	g = (d x f)	
	DIVISI 1. UMUM					
1.2	Mobilisasi					
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	61,638,812.66	61,638,812.66	
	SKh-1.1.22 Penerapan SMK					
1	Penyiapan dokumen penerapan SMK					
SKh-1.1.22 (1a)	Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPPL, dan RMLLP	Set	1.00	4,500,000.00	4,500,000.00	
SKh-1.1.22 (1b)	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	Set	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00	
2	Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan					
SKh-1.1.22 (2g)	Spanduk (Banner)	Buah	3.00	350,000.00	1,050,000.00	
SKh-1.1.22 (2h)	Poster/leaflet	Lembar		12,500.00	-	
SKh-1.1.22 (2i)	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	Lembar	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	
3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri					
3a	APK					
3b	APD					
SKh-1.1.22 (3b1)	Topi pelindung (Safety helmet)	Buah	20.00	65,000.00	1,300,000.00	
SKh-1.1.22 (3b7)	Sarung tangan (Safety gloves)	Pasang	20.00	5,000.00	100,000.00	
SKh-1.1.22 (3b8)	Sepatu keselamatan (Safety shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Pasang	20.00	500,000.00	10,000,000.00	
SKh-1.1.22 (3b11)	Rompi keselamatan (Safety vest)	Buah	20.00	50,000.00	1,000,000.00	
4	Asuransi dan Perizinan terkait Keselamatan Konstruksi					
5	Personil Keselamatan Konstruksi					
SKh-1.1.22 (5a)	Ahli K3 Konstruksi / ahli keselamatan konstruksi (sebagai pimpinan UKK)	Orang	1.00	10,714,000.00	10,714,000.00	
6	Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan					
SKh-1.1.22 (6a)	Peralatan P3K	Set	1.00	800,000.00	800,000.00	
7	Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan untuk manajemen lalu lintas					
SKh-1.1.22 (7a)	Rambu petunjuk	Buah	3.00	150,000.00	450,000.00	
SKh-1.1.22 (7b)	Rambu larangan	Buah	3.00	150,000.00	450,000.00	
SKh-1.1.22 (7c)	Rambu peringatan	Buah	3.00	150,000.00	450,000.00	
SKh-1.1.22 (7e)	Rambu informasi	Buah	3.00	200,000.00	600,000.00	
SKh-1.1.22 (7i)	Tongkat Pengatur Lalu Lintas (Warning Lights Stick)	Buah	3.00	150,000.00	450,000.00	
9	Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi					
SKh-1.1.22 (9a1)	Alat pemadam api ringan (APAR)	Buah	1.00	1,250,000.00	1,250,000.00	
SKh-1.1.22 (9a4)	Bendera K3	Buah	2.00	50,000.00	100,000.00	
SKh-1.1.22 (9a5)	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Buah	20.00	5,000.00	100,000.00	
	SKh-1.3.17 Pengendali Erosi Lereng					
SKh-1.3.17 (1.b)	Selimut Pengendali Erosi Tipe II	M ²	400.00	105,724.74	42,289,895.33	
SKh-1.3.17 (1.c)	Matras Perkuatan Tipe III	M ²	400.00	381,572.33	152,628,931.06	
SKh-1.3.17 (2.b)	Penanaman Biji Vegetasi dengan Teknik Taplok	M ²	800.00	107,847.09	86,277,671.04	
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					382,649,310.10	
	DIVISI 2. DRAINASE					
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M ³	105.00	941,829.12	98,892,057.25	
2.3.(18)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 150 cm x 150 cm	M ¹	15.00	8,870,161.63	133,052,424.47	
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					231,944,481.72	
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK					
3.1.(1)	Galian Biasa	M ³	85,978.82	42,656.50	3,667,555,420.26	
3.1.(2)	Galian Batu Lunak	M ³	10,450.00	110,427.99	1,153,972,504.22	
3.1.(3)	Galian Batu	M ³	2,612.50	237,481.92	620,421,505.93	
3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari Hasil Galian	M ³	84.00	16,369.80	1,375,062.87	
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M ³	5,404.00	299,490.19	1,618,444,962.01	
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M ²	15,600.00	4,202.55	65,559,803.04	
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					7,127,329,258.33	
	DIVISI 4. PEKERJAAN PREVENTIF					
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					-	

	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN				
5.1.(1)	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M ³	2,379.00	788,121.70	1,874,941,518.25
5.1.(2)	Lapis Fondasi Agregat Kelas B	M ³	3,328.00	770,621.10	2,564,627,029.40
5.1.(3a)	Lapis Fondasi Agregat Kelas S	M ³	80.00	776,962.75	62,157,019.93
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					4,501,725,567.58
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL				
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	12,480.00	19,944.13	248,902,700.14
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	2,106.00	2,124,909.37	4,475,059,123.29
6.3.(8)	Bahan anti pengelupasan	Kg	232.00	67,980.00	15,771,360.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					4,739,733,183.43
	DIVISI 7. STRUKTUR				
7.1 (8)	Beton, f'c' 15 Mpa	M ³	16.00	1,745,444.69	27,927,114.99
7.1 (8)	Beton, f'c' 15 Mpa (Bahu Jalan)	M ³	80.00	1,676,126.84	134,090,147.25
7.9.(1)	Pasangan Batu	M ³	300.00	902,019.82	270,605,946.92
7.10.(3a)	Bronjong dengan Kawat yang dilapisi Galvanis	M ³	200.00	968,084.58	193,616,915.43
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					626,240,124.59
	DIVISI 8. REHABILITASI JEMBATAN				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					-
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN				
9.1.(1)	Mandor	Jam	24.00	25,872.16	620,931.77
9.1.(2)	Pekerja Biasa	Jam	24.00	19,507.40	468,177.49
9.1.(4b)	Dump Truck, kapasitas 6 - 8 M ³	Jam	30.00	764,678.79	22,940,363.78
9.1.(7)	Bulldozer 100 - 150 PK	Jam	24.00	986,399.24	23,673,581.71
9.1.(8)	Motor Grader Min 100 PK	Jam	30.00	623,890.73	18,716,722.01
9.1.(11)	Alat Penggali (Excavator) 80 - 140 PK	Jam	30.00	652,078.16	19,562,344.93
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M ²	936.00	344,449.75	322,404,961.57
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					408,387,083.26
	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN				
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					-